LÜFTUNG / FIKTIVES PRODUKTDATENBLATT

Lüftungsmonoblock

MB-01 | TESTAIR M1500

Hersteller: Lindenhof Test Systems (frei erfunden)

Aufstellung
EG-06 Technik; Innenaufstellung

Luftmenge Nenn / maximal
1 500 / 1 800 m³/h je Luftstrom

Externer Druck am Nennpunkt
250 Pa Zuluft / 250 Pa Abluft

Wärmerückgewinnung
Plattenwärmeübertrager; Temperaturgrad 78 % (Testwert)

Filter Zuluft / Abluft
ePM1 60 % / ePM10 50 % (fiktive Klassenangabe)

Ventilatoren
2 EC-Ventilatoren; je 0,55 kW Anschlussleistung

Versorgung
230 V AC, 50 Hz; Gesamtanschluss 1,20 kW

Abmessungen L × B × H
2 400 × 1 000 × 1 250 mm

Gewicht / Luftanschlüsse
380 kg / 4 × DN 315

Regelung
BACnet/IP; Freigabe, Störung, Luftmengen-Sollwerte

Nacherwärmer
Wasser; 5,0 kW am fiktiven Betriebspunkt 55/45 °C

Wartung
900 mm Bedienraum vor der Serviceseite freihalten

ZUGEORDNETE INSTANZEN

1 Stück im Projekt; Einzel-IDs und Positionen in bauteile.csv / projekt.json.

Alle Kennwerte sind synthetisch. Keine Herstellerfreigabe, Zertifizierung oder Normkonformität zugesichert. Nicht für Beschaffung oder Ausführung verwenden.