LÜFTUNG / FIKTIVES PRODUKTDATENBLATT

Volumenstromregler Zuluft

VAV-01 | TESTFLOW V160

Hersteller: Lindenhof Test Systems (frei erfunden)

Bauart
Runder variabler Volumenstromregler

Anschluss / Baulänge
DN 160 / 400 mm

Regelbereich
40 bis 250 m³/h

Betriebs-Sollwerte im Projekt
60 / 120 / 150 / 180 m³/h, je nach Raum

Versorgung
24 V AC/DC; 3 VA

Sollwert / Rückmeldung
0 bis 10 V / 0 bis 10 V

Differenzdruck Testbereich
50 bis 300 Pa

Gehäuse
Verzinktes Stahlblech

Einbau
Zugänglich in der Zuluftleitung; Einbaulage horizontal

Hinweis
Nur Raum-Zuluftregler; keine Brandschutzfunktion

ZUGEORDNETE INSTANZEN

11 Stück im Projekt; Einzel-IDs und Positionen in bauteile.csv / projekt.json.

Alle Kennwerte sind synthetisch. Keine Herstellerfreigabe, Zertifizierung oder Normkonformität zugesichert. Nicht für Beschaffung oder Ausführung verwenden.